

## PROGRAMSKEDE

## PROJEKTERINGSSKEDE

### FÖRSTUDIE

- Nulägesanalys
- Behovsanalys
- Konkurrensanalys
- Omvärldsanalys
- Skisser
- Kostnadsindikation
- Driftnetto



Ca 3 MÅNADER

KOSTNADS-  
OSÄKERHET +/- 20 %

### PROGRAM- HANDLING

- Planlayout
- Lokalprogram
- Lokalisering
- Sektioner
- Situationsplan
- Illustration
- Teknisk kravspec



Ca 6 MÅNADER

KOSTNADS-  
OSÄKERHET +/- 15 %

### SYSTEM- HANDLING

- Planlösningar
- Tekniksystem
- Dimensionerings-  
principer



Ca 6 MÅNADER

KOSTNADS-  
OSÄKERHET +/- 10 %

### DETALJ- PROJEKTERING

- Detaljstudier
- Ritningar
- Beskrivningar



Ca 12 MÅNADER

KOSTNADS-  
OSÄKERHET +/- 5 %



## UPPHANDLING

## PRODUKTION

### STYRANDE INSTALLATION

- Fasta produkter
- Rutschbanor
- Hissar
- Höj/sänkbara bottnar



Ca 1 MÅNAD

### ENTREPRENÖRER

- Anbudsinformation
- Ev. Kompletteringar
- Anbudsprovning
- Samanställning
- Kontrakt



Ca 3 MÅNADER

### ETABLERING

- Bygganmälan
- Byggetablering
- Försörjnings-  
etablering



Ca 3 MÅNADER

### BYGGNATION

- Byggherre
- Byggledning
- Tekniskamordning
- Resurser
- Entreprenad
- Samordnad  
provning
- Slutbesiktning



Ca 24 MÅNADER



## FÖRVALTNING

### UPPSTART & INTRIMNING

- Igångsättning
- Utbildning
- Egenkontroll
- Certifiering

### LÖPANDE DRIFT

- Värdebyggande
- Försäljning
- Marknadsföring
- Daglig drift
- Förvaltning

### UNDERHÅLL

- Teknik
- Ytskikt
- Uppföljning egenkontroll

### RENOVERING

- Tidig långsiktig planering
- Fortsatt livslängd
- Förnyad attraktionskraft

